



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA
DIPARTIMENTO SISTEMI INFORMATIVI ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA
DIPARTIMENTO EDILIZIA, CONTRATTI E APPALTI

**PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI RILEGAMENTI IN FIBRA OTTICA
DALLA DORSALE AMGAS PER LE ESIGENZE DELL'UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI FOGGIA.**

COMPUTO METRICO

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Silvio Ciampoli)

I DIRETTOR i DEI LAVORI
(Dott. Danilo De Rogatis)
(Geom. Silvio Ciampoli)

IL DIRIGENTE
(Ing. Antonio Tritto)

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12 544.05
21.23.02	o su sottofondi già predisposti ed assestati, eseguito con conglomerato confezionato a caldo in appositi imp ... to con rullo adeguato, compreso l'umettatura del piano di posa con emulsione bituminosa: di spessore compattato 3 cm; Trincea in asfalto					196.00		
	SOMMANO mq					196.00	3.86	756.56
8 03.06.01	Scavi a sezione ristretta e obbligata di materie di qualsiasi natura e consistenza escluse quelle da piccone, sia asciutte che bagnate con battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, ... cantiere, per profondità fino a 2,00 m dal piano di sbancamento: - eseguito con mezzi meccanici comunque attrezzati; Minitrincea		392.00	0.10	0.35	13.72		
	SOMMANO mc					13.72	5.07	69.56
9 21.03.01	Scarificazione di massiciata stradale eseguita a mano o con apposito attrezzo mezzo meccanico trainato, compreso l'onere dell'allontanamento fuori delle pertinenze stradali del ma ... dell'impresa, nel rispetto del D.M. 5 febbraio 1998 del Ministero dell'Ambiente, per profondità non superiori ai 5 cm; Minitrincea		392.00	0.10		39.20		
	SOMMANO mq					39.20	1.76	68.99
10 21.03.03a	Sovrapprezzo alle voci precedenti per lavori su superfici singolarmente delimitate inferiori a 1000 mq. Minitrincea					1.00		
	SOMMANO mq					1.00	1 372.00	1 372.00
11 03.16.01	Rinterro eseguito con mezzo meccanico o formazione di rilevati con materiale arido selezionato di idonea composizione granulometrica esente da argilla o sostanze organiche, compatt ... one di viali e piazzole, misurato a volume finito di riempimento o rilevato: - con materiale proveniente dagli scavi; Minitrincea					13.72		
	SOMMANO mc					13.72	7.61	104.41
12 21.21.01	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da graniglia e pietrischetti della IV Categoria prevista dalle Norme C.N.R., sabbia ed additivo, confezionat ... ale, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte: di spessore medio finito pari a cm 4; Minitrincea					39.20		
	SOMMANO mq					39.20	4.13	161.90
13 21.23.02	Fornitura e posa in opera di tappetino di usura su zone già pavimentate o su sottofondi già predisposti ed assestati, eseguito con conglomerato confezionato a caldo in appositi imp ... to con rullo adeguato, compreso l'umettatura del piano di posa con emulsione bituminosa: di spessore compattato 3 cm; Minitrincea					39.20		
	SOMMANO mq					39.20	3.86	151.31
14 21.26.02	Pavimentazioni con mattonelle di asfalto in opera su sottofondo (già predisposto), compresa preparazione del piano di posa con miscela umida di sabbia e cemento nelle proporzioni d ... a fornitura dei materiali ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta							
	A R I P O R T A R E							15 228.78

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15 228.78
15	regola d'arte: di spessore cm 4;					253.00		
	SOMMANO mq					253.00	18.85	4 769.05
21.32.01	Cordoni retti o curvi in pietra calcarea, lavorati alla "8 denti" o segati e smussati allo spigolo, di qualità e caratteristiche non inferiori alle più accreditate cave di Apricena ... ni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: cordoni di sezione 20 x 20 cm forniti dall'impresa;		8.00			8.00		
	SOMMANO ml					8.00	25.24	201.92
16	Fornitura e posa in opera di n. 9 pozzetti prefabbricati affioranti 125*80 cm inseriti su nuova tubazione e su tubazioni esistenti, comprensivi di chiusini carrabili.					9.00		
	SOMMANO cad					9.00	730.00	6 570.00
17	Supplemento per posa di pozzetti di qualsiasi dimensione e tipo su tubazione esistente.					9.00		
	SOMMANO cad					9.00	168.00	1 512.00
18	Fornitura e posa in opera di tritubo PN6 50 mm. posa tubi		230.00			230.00		
	SOMMANO ml					230.00	6.50	1 495.00
19	Fornitura e posa in opera di canaletta lineare in pvc resistente agli urti, al calore ed al fuoco, rispondente alle norme CEI 23-19 con marchio IMQ, compreso tasselli, viti, pezzi ... essario per dare il lavoro ese-guito a perfetta regola d'arte e secondo le vigenti normative: a uno scomparto 50x50 mm posa tubi		545.00			545.00		
NP 14/1997 d						545.00	11.13	6 065.85
20	Fornitura e posa in opera di mt. 500 di cavo con potenzialità 24 f.0.4652 posa cavi fibra ottica		500.00			500.00		
	SOMMANO ml					500.00	1.60	800.00
21	Fornitura e posa in opera di mt. 1735,00 di cavo con potenzialità 24f.0.G.652. posa cavi fibra ottica		1735.00			1 735.00		
	SOMMANO ml					1 735.00	3.90	6 766.50
22	Fornitura e posa in opera di muffole (di linea, pot head, estrazione) giunzioni e terminazione cavi FO					9.00		
	SOMMANO cad					9.00	715.00	6 435.00
23	Attestazione alla muffola di n. 8 cavi in fibra ottica. giunzioni e terminazione cavi FO per n. 9 muffole					9.00		
	A R I P O R T A R E					9.00		49 844.10

COMMITTENTE:

