

Comune di Foggia
Provincia di Foggia

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria c/o la sede del CdL in Ingegneria - "ITT. S. Altamura"

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DI FOGGIA

Data, 09/09/2021

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORIA CORPO							
1 D1.022	Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura delle superfici e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta CORRIDOIO "A" CORRIDOIO "B" - pareti CORRIDOIO "B" - soffitti CORRIDOIO "C" RIPOSTIGLI	0,60	20,00		3,000	5,00 36,00 10,00 5,00 10,00		
	SOMMANO mq					66,00	15,38	1'015,08
2 NP.01	Oneri per scarriolatura, trasporto e smaltimento del materiale di risulta dalle demolizioni / spicconatura prsso dicariche autorizzate					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	300,00	300,00
3 D2.003	"Risanamento delle murature soggette ad umidità di risalita mediante applicazione combinata dei seguenti strati di intonaco deumidificante, esclusi i lavori di preparazione del sup ... uzzo di almeno 0,7 N/mm ² , resistenza a compressione 4 N/mm ² (UNI EN 196); resistenza a flessione 1,5 N/mm ² (UNI EN 196)" CORRIDOIO "A" CORRIDOIO "C" RIPOSTIGLI					5,00 5,00 10,00		
	SOMMANO mq					20,00	63,19	1'263,80
4 NP.02	Fornitura e posa in opera di pannelli in cartongesso dello spessore di mm 12, in opera su appositi telai in profilati di alluminio, compresi nel prezzo. Compresa la preparazione de ... alta cementizia, e compresa la suggellatura dei giunti con banda armata e apposita stuccatura con legante premiscelato. CORRIDOIO "B" - pareti CORRIDOIO "B" - soffitti		20,00		3,000	60,00 10,00		
	SOMMANO mq					70,00	36,00	2'520,00
5 B5.004	Fondo fissante ed isolante a base di silicato di potassio, applicato a pennello CORRIDOIO "A" CORRIDOIO "B" - pareti CORRIDOIO "B" - soffitti CORRIDOIO "C" RIPOSTIGLI		20,00		3,000	5,00 60,00 10,00 5,00 30,00 36,00 36,00		
	SOMMANO mq		10,00 12,00 12,00		3,000 3,000 3,000	182,00	2,04	371,28
6 E.016.038	Tinteggiatura di superfici interne, intonacate a civile o lisciate a gesso, già preparate, comprendente le seguenti lavorazioni: carteggiatura finale e successiva tinteggiatura con ... eriali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. CORRIDOIO "A" CORRIDOIO "B" - pareti CORRIDOIO "B" - soffitti CORRIDOIO "C" RIPOSTIGLI		20,00		3,000	5,00 60,00 10,00 5,00 30,00 36,00 36,00		
	SOMMANO mq		10,00 12,00 12,00		3,000 3,000 3,000	182,00	10,50	1'911,00
7	Realizzazione di n. 2 aperture di aerazione (superiore ed inferiore) su porta							
	A RIPORTARE							7'381,16

